

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 13+300
ADRES INWESTYCJI : Droga Powiatowa nr 1476N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 13+300
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
ADRES INWESTORA : ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Bartosiewicz

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Usunięcia kolizji słupa oświetleniowego z projektowaną zatoką w związku z tematem: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km około 13+300			
1	KNR 2-33 d.1 0704-05	Demontaż słupów oświetleniowych 1	słup. słup.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR-W 9 d.1 131-01	Demontaż przewodów niez izolowanych o przekroju do 35 mm ² na słupach żelbetowych 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 9 d.1 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 9 d.1 1002-07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-12 d.1 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 5-12 d.1 0205-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 10,5 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5 m 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-10 d.1 0802-05	Montaż haków wieszakowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 5-10 d.1 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 0904-01	Montaż przewodów niez izolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000