
PRZEDMIAR ROBÓT - fontanna, wyposażenie ruchome, zielen

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja-przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu-utworzenie strefy integracji i aktywizacji
ADRES INWESTYCJI : Pasym
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Pasym
ADRES INWESTORA : ul.Rynek 8, 12-130 Pasym
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 08.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa nawierzchni płyty Rynku			
1.1		Fontanna			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.1.	0205-04	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość			
1	0214-04	5 km	m ³	63.000	
		1.4*10.0*4.5			
				RAZEM	63.000
2		Utylizacja ziemi z wykópw	t		
d.1.					
1		63.0*1.7	t	107.100	
				RAZEM	107.100
3	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów, z piasku na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.	1101-07				
1		0.8*10.0*4.5	m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.	1101-01				
1		0.1*8.7*3.2	m ³	2.784	
				RAZEM	2.784
5	KNR 2-02	Płyta denne beton B37 W12	m ³		
d.1.	0205-01				
1	analogia	0.2*8.5*3.0	m ³	5.100	
				RAZEM	5.100
6	KNR 0-32	Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu taśmami WA-	m		
d.1.	0626-01	TERSTOP-RX 101 montowanymi przy użyciu kleju			
1		8.0*2+3.0*2	m	22.000	
				RAZEM	22.000
7	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem	m ²		
d.1.	0207-01	pompy do betonu			
1	0207-07	0.3*(8.5*2+2.5*2)	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t		
d.1.	0290-02				
1		0.56	t	0.560	
				RAZEM	0.560
9	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów gruncie kat.I-III - piasek	m ³		
d.1.	0501-01				
1		63.0-(36.0+2.8+5.1+0.3*8.5*3.0)	m ³	11.450	
				RAZEM	11.450
10	kalk. indywidualna	Przykrycie niecki basenu płytami granitowymi grub. 5 cm na wspornikach	m ²		
d.1.		DPH7			
1		3.0*8.5	m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
1.2		Elementy małej architektury - wyposażenie ruchome			
11		Dostawa i montaż tablic informacyjnych	szt.		
d.1.	kalk. indywidualna				
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12		Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt.		
d.1.	kalk. indywidualna				
2		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13		Dostawa i montaż straganów	szt.		
d.1.	kalk. indywidualna				
2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14		Dostawa i montaż ławek	szt.		
d.1.	kalk. indywidualna				
2		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.1. kalk. indywidualna	Dostawa i montaż rzeźby (poidelko)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.1. kalk. indywidualna	Dostawa i montaż sceny mobilnej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Nasadzenia			
17	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1.	0302-07	gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m			
3		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000