

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			m ²	1479,200	
			m ²	1479,200	
			m ²	1479,200	
13 D-	d.4 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1479,200	1479,200
5		4545000-6 Roboty wykonawcze			
14 D-02.01.01	d.5	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżących wzdłuż obrzeża; grunt kat.-II	m ³	460,01	460,01
6		Oznakowanie			
15 D-	d.6 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3,000	3,000
16 D-	d.6 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m ²	szt.	3,000	3,000
7		Odwodnienie			
17 ST-KD	d.7	Kanady z rur PVC łączonych na wisk o śr. zewn. 250 mm	m	244,0	244,000
18 ST-KD	d.7	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,5m	stud.	6,000	6,000
19 ST-KD	d.7	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez sytonu	szt.	6,000	6,000
20 ST-KD	d.7	Przejście szczelne przez ścianę betonową dla o śr. 250 mm	szt.	18,000	18,000
21 ST-KD	d.7	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 250 mm	odc.-1 prób. odc.-1 prób.	18,000	18,000
				RAZEM	18.000