

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Ul. Pieniężnego</b>					
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0.211	km	0.211	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.211</b>
2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	D-01.03.08	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną Arot A 110PS 6.0+6.0+3.0+6.0+7.0	m		
d.1			m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
5	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.1		4.5	m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
8	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład wykonawcy(w/g tabeli robót ziemnych )	m <sup>3</sup>		
d.2			m <sup>3</sup>	645.000	
		<wykop>645	m <sup>3</sup>	12.390	
		<nasyp>12.39			
				<b>RAZEM</b>	<b>657.390</b>
<b>3</b>	<b>Podbudowa</b>				
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3		211*5.0+67.8+123.1	m <sup>2</sup>	1245.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1245.900</b>
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm.	m <sup>2</sup>		
d.3		211*5.0+67.8	m <sup>2</sup>	1122.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1122.800</b>
11	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy na zjazdach z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3		<zjazdy str lewa > 12.8+ 12.8+13.0+14.0+13.5	m <sup>2</sup>	66.100	
		<zjazdy str prawa > 15.0+14.5+14.0+13.5	m <sup>2</sup>	57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.100</b>
<b>4</b>	<b>Krawężniki</b>				
12	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4		154+274-(6.0+6.0+6.0+6.0+5.5+6.0+6.0+6.0+6.0)	m	368.500	
		<zjazdy str lewa>(6.0+6.0+6.0)	m	24.000	
		<zjazdy str prawa> 6.0+6.0+6.0+6.0+5.5	m	35.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>428.000</b>
<b>5</b>	<b>Nawierzchnia</b>				