

ZS1G.271.20.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Rozdział I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Nabywca:

Powiat Szczycieński
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno
NIP: 745-18-11-678

Odbiorca

Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w
ul. Mickiewicza 10
12-100 Szczytno

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Procedura prowadzona jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym u zamawiającego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.
2. Rodzaj zamówienia – usługa
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego, a także zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

Modernizacja pomieszczenia sanitariatu dziewczęcego o powierzchni 22,20m² budynku Zespołu Szkół nr1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie przy ulicy Mickiewicza 10, które obecnie nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na podstawie art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-prawo budowlane (DZ.U. z 2018. poz.1202, z późn,zm).

Modernizacja sanitariatu będzie polegała na przebudowie dotychczasowych pomieszczeń sanitarnych polegających na zamianie położenia kabin ustępowych i umywalni oraz zmianie przeznaczenia WC personelu na pomieszczenie gospodarcze. W dotychczasowym pomieszczeniu przedsionka z umywalkami, po zamurowaniu głównych drzwi wejściowych do sanitariatu mają powstać kabiny ustępowe, natomiast w pomieszczeniu dotychczas zajmowanym przez kabiny ustępowe ma powstać przedsionek z umywalkami.

Sanitariat zostanie wyposażony także w kabinę ustępową dla osób niepełnosprawnych, o odpowiednich wymiarach i uposażeniu, w umywalni zamontowana zostanie umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim wyposażeniem.

W ramach modernizacji polegającej na przebudowie sanitariatu zostanie przebudowana instalacja sanitarna i elektryczna na nową, a także zostanie ukryta pod zabudową ścian i sufitu instalacja wodociągowa, oraz kanalizacyjna.

2. Podczas realizacji zadań budynek szkoły będzie czynny i użytkowany.

3. Wszelkie prace uciążliwe dla użytkownika należy na bieżąco uzgadniać z zamawiającym.

4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, oraz zawierania umowy i wykonania zamówienia.

5. Udzielona gwarancja obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

6. Wykonawca będzie wykonywać powyższe prace modernizacyjne własnymi narzędziami, przedmiotami i materiałami za które ponosi odpowiedzialność oraz będzie posługiwać się własnym transportem.

7. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV 45211310-5 roboty budowlane w zakresie łazienek

8. Ponadto wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Rozdział IV. Termin realizacji zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do dnia 29 sierpnia 2022 roku

Rozdział V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Dokumenty zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem pośtańca, pocztą, przesyłką kurierską.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Hanna Olejniczak – kierownik gospodarczy tel. (89) 624-28-38(36) wew. 36., lub 509 668 239
3. Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: zsl.kgos.@powiat.szczytno.pl
4. Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30

Rozdział VI. Opis sposobu składania ofert oraz miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem pośtańca, pocztą, przesyłką kurierską na następujących zasadach:
2. Formularz oferty wraz z ceną (w tym zaparafowany na każdej stronie projekt umowy) należy umieścić w kopercie i zaadresować:

**Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Szczytnie
„Roboty budowlane w zakresie łazienek”**

3. Termin składania ofert: do dnia **1 lipca 2022 roku do godziny 12.00**. Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 1 lipca 2022 roku o godzinie 12,30 na parterze szkoły w pokoju kierownika gospodarczego szkoły.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 1 lipca 2022 roku o godzinie 12:30, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZS nr 1 w Szczytnie oraz na stronie internetowej szkoły pod adresem <https://zsl.powiatzczycienski.pl>
5. Oferent może po upływie terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od swoich oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej szkoły: <https://zsl.powiatzczycienski.pl>

Rozdział VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Cena – 100%.
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do łącznej najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców.
3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów.
4. Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$\text{wartość punktowa oferty} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 10$$

Rozdział VIII. Informacje dodatkowe.

1. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru wykonawcy.

Rozdział IX. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie, ul. A. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: inspektor@4cefield.com.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym rozumianym w tym przypadku jako udzielenie i realizacja zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z przeprowadzonego postępowania lub którym udostępniona zostanie umowa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy.
7. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych,
 - 2) do sprostowania swoich danych osobowych,
 - 3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.
8. Wykonawca realizując umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, tj. rozporządzenia wskazanego w Rozdziale X zapytania ofertowego, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Zespołowi Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie, ul. A. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno; wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z wymogami RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; dane osobowe podane w umowie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym rozumianym w tym przypadku jako udzielenie i realizacja zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie wykonawca zobowiąże podwykonawców, z którymi zawrze umowę o podwykonawstwo do realizacji przez nich powyższych postanowień.

Załączniki do zapytania ofertowego stanowią:

- 1) formularz oferty,
- 2) projekt umowy,
- 3) przedmiar robót

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 1
im. Stanisława Staszica w Szczytnie
Małgorzata Aniela Folga

Znak sprawy: ZS1G.271.20.2022rok

....., dnia.....

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie zamówienia do 130 000 tysięcy zł netto

1. Zamawiający :

Powiat Szczycieński, 12-100 Szczytno ul. Sienkiewicza 1, NIP 745-18-11-678 , w imieniu którego działa :

Zespół Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica ,12-100 Szczytno ,ul. Mickiewicza 10

2. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest :

Modernizacja pomieszczenia sanitariatu dziewczęcego o powierzchni 22,20m² w budynku Zespołu Szkół nr1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie przy ulicy Mickiewicza 10, które obecnie nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na podstawie art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-prawo budowlane (dz.u. z 2018. poz.1202, z późn,zm).

Modernizacja sanitariatu polega na przebudowie dotychczasowych pomieszczeń sanitarnych polegających na zamianie położenia kabin ustępowych i umywalni oraz zmianie przeznaczenia WC personelu na pomieszczenie gospodarcze. W dotychczasowym pomieszczeniu przedsionka z umywalkami, po zamurowaniu głównych drzwi wejściowych do sanitariatu mają powstać kabiny ustępowe, natomiast w pomieszczeniu dotychczas zajmowanym przez kabiny ustępowe ma powstać przedsionek z umywalkami.

Sanitariat zostanie wyposażony także w kabinę ustępową dla osób niepełnosprawnych, o odpowiednich wymiarach i uposażeniu, w umywalni zamontowana zostanie umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim wyposażeniem.

W ramach modernizacji polegającej na przebudowie sanitariatu zostanie przebudowana instalacja sanitarna i elektryczna na nową, a także zostanie ukryta pod zabudową ścian i sufitu instalacja wodociągowa, oraz kanalizacyjna. Modernizacja sanitariatu ma być wykonana zgodnie z załączonym i przesłanym przedmiarem robót.

3. Istotne warunki zamówienia:

- 1) Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zamówienia przez podwykonawców.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 29 sierpnia 2022 roku

b) warunki płatności : przelew 14 dni od daty otrzymania faktury

4. WYKONAWCA :

Nazwa :

.....
adres :

NIP :

REGON :

a) Oferuję cenę :

cena netto : zł.

podatek VAT : zł.

b) cena brutto : zł.

słownie brutto :zł

5. Rachunek Wykonawca wystawi po odebraniu prac końcowym protokołem odbioru.

6. Rozliczenie zadania na podstawie wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę - płatny przelewem w ciągu 14 dni

7. Na wykonaną pracę modernizacyjną Wykonawca udzielimiesiący gwarancji, lecz nie krócej niż 36 miesięcy.

6. Ponadto zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 29.08.2022 roku

7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

8. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności.

9. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 7 dni od upływu terminu składania ofert.

10. W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy z Zamawiającym.

11. Oświadczamy, iż zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na takich właśnie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

12. Zapoznaliśmy się z Rozdziałem X zapytania ofertowego zawierającym informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO, tj. rozporządzenia wskazanego w Rozdziale X zapytania ofertowego, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, w szczególności o poinformowaniu w/w osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Zespołowi Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie, ul. A. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno; wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z wymogami RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; jesteśmy świadomi, że dane osobowe podane w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym rozumianym w tym przypadku jako udzielenie i realizacja zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis osoby uprawnionej)

Nasz znak : ZS1G.271.20.2022rok

Projekt umowy

Załącznik nr 2

Szczytno dnia

U M O W A

Zawarta w dniu 2022roku w Szczytnie pomiędzy :

Powiatem Szczycieńskim, 12-100 Szczytno ul. Sienkiewicza 1, NIP 745-18-11-678 , w imieniu którego działa

Zespół Szkół Nr 1 Im. Stanisława Staszica ,12-100 Szczytno ,ul. Mickiewicza 10

reprezentowany przez :

1. **Mgr inż. Małgorzatę Anielę Folgę – Dyrektora Szkoły** ,
2. **Mgr Anetę Masłowską – Główną Księgową** , zwanym dalej Zamawiającym

.....
reprezentowanym przez :

§ 1

Na podstawie wyniku postępowania o wartości zamówienia poniżej 130 000zł netto , Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

Modernizację sanitariatu dziewczęcego o powierzchni 22,20m² w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Szczytnie przy ulicy Mickiewicza 10 polegającą na przebudowie dotychczasowych pomieszczeń sanitarnych i zamianie położenia kabin ustępowych i umywalni oraz zmianie przeznaczenia WC personelu na pomieszczenie gospodarcze. W dotychczasowym pomieszczeniu przedsionka z umywalkami, po zamurowaniu głównych drzwi wejściowych do sanitariatu mają powstać kabiny ustępowe, natomiast w pomieszczeniu dotychczas zajmowanym przez kabiny ustępowe ma powstać przedsionek z umywalkami.

Sanitariat zostanie wyposażony także w kabinę ustępową dla osób niepełnosprawnych, o odpowiednich wymiarach i uposażeniu, w umywalni zamontowana zostanie umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim wyposażeniem.

W ramach modernizacji polegającej na przebudowie sanitariatu zostanie przebudowana instalacja sanitarna i elektryczna na nową, a także zostanie ukryta pod zabudową ścian i sufitu instalacja wodociągowa, oraz kanalizacyjna.

Modernizacja sanitariatu ma być wykonana zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

§ 2

1.Cena netto wynosi:.....,

cena brutto wynosi:.....
(słownie brutto:.....,
w tym podatek VAT.....

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca będzie wykonywał powyższe prace remontowe własnym narzędziami, przedmiotami i materiałami, za które ponosi odpowiedzialność, oraz będzie posługiwał się własnym transportem.

§ 4

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zasadach ogólnych za szkody powstałe na placu budowy od jego protokolarnego przyjęcia aż do protokolarnego oddania obiektu. W momencie przystąpienia do prac remontowych Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

§ 5

Dopuszcza się użycie do realizacji prac remontowych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełniają parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

§ 6

Przy odbiorze robót Wykonawca dołączy oświadczenie, w którym zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą cenową na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, oraz zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.

§ 7

1. Warunkiem płatności wynagrodzenia będzie wystawiona faktura VAT.
2. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

§ 8

Umowa obowiązuje od chwili podpisania umowy do 29.08.2022 roku

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki/również za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy/z winy Wykonawcy - w wysokości 01,% wynagrodzenia określonego w §3 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.

b) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 pkt 1 umowy.

2. Za opóźnienie w zapłacie faktury, za każdy dzień zwłoki Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

a) suma kar umownych i odszkodowań nie może przekroczyć 50% wartości umowy,

b) strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych,

c) zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez wykonawcę warunków umowy, w szczególności nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

§ 10

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności .

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ,jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

§ 11

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub/i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca

Zamawiający

PRZEDMIARY ROBÓT

Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne

Obiekt Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt
Budowa Budynek szkolny
Inwestor Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica, 12-100 Szczytno ul. Mickiewicza 10

Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt

Nr	Opis robót
1.	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
2.	INSTALACJA WOD.-KAN
2.1.	INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.2.	INSTALACJA KANALIZACYJNA
3.	INSTALACJA CO

Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	7,000
2	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Ściany kabin 3,09x2,20 1,10x2,20x3 -0,80x2,00x3 1,20x3,19	m2 m2 m2 m2	6,798 7,260 -4,800 3,828
			razem	13,086
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 8,50+2,20+13,6	m2	24,300
			razem	24,300
4	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka podłoży betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm (8,50+2,20+13,6)x0,12	m3	2,916
			razem	2,916
5	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,46+4,33)x2x2,00 (3,12+4,33)x2x2,00	m2 m2	27,160 29,800
			razem	56,960
6	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku odpadów powstałych przy rozbiórkach Ściany kabin 3,09x2,20x0,14 1,10x2,20x3x0,14 -0,80x2,00x3x0,14 1,20x3,19x0,14 (8,50+2,20+13,6)x0,12 (2,46+4,33)x2x2,00x0,03 (3,12+4,33)x2x2,00x0,03	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,952 1,016 -0,672 0,536 2,916 0,815 0,894
			razem	6,457
7	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie odpadów sprzymowanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km Ściany kabin 3,09x2,20x0,14 1,10x2,20x3x0,14 -0,80x2,00x3x0,14 1,20x3,19x0,14 (8,50+2,20+13,6)x0,12 (2,46+4,33)x2x2,00x0,03 (3,12+4,33)x2x2,00x0,03	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,952 1,016 -0,672 0,536 2,916 0,815 0,894
			razem	6,457
8	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - dalsze 3km Ściany kabin 3,09x2,20x0,14 1,10x2,20x3x0,14 -0,80x2,00x3x0,14 1,20x3,19x0,14 (8,50+2,20+13,6)x0,12 (2,46+4,33)x2x2,00x0,03 (3,12+4,33)x2x2,00x0,03	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,952 1,016 -0,672 0,536 2,916 0,815 0,894
			razem	6,457
9	KNR 2-02 2003/06	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo 4,33x3,10x2	m2	26,846
			razem	26,846
10	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub замуrowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,90x2,10x2	m2	3,780
			razem	3,780
11	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek		

Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,20x0,12x0,20	m3	0,029
		razem	m3	0,029
12	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych kątownik 50x50x5mm 1,20x2	m belki	2,400
		razem	m belki	2,400
13	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,00x2,10	m2	2,100
		razem	m2	2,100
14	KNR 2-02w 1026/01	Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne zwykłe 1,00x2,10x2 0,80x2,10x1	m2	4,200
			m2	1,680
		razem	m2	5,880
15	KNR 2-02w 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 0,90x2,00x2 0,70x2,00x1	m2	3,600
			m2	1,400
		razem	m2	5,000
16	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	30,000
17	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 8,50+2,20+13,6	m2	24,300
		razem	m2	24,300
18	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm dalsze 3cm 8,50+2,20+13,6	m2	24,300
		razem	m2	24,300
19	KNR 2-02u2 2806/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w kolorze szarym w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 8,50+2,20+13,6	m2	24,300
		razem	m2	24,300
20	KNR 2-02 2003/06	Obudowa ścian z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo 3,37x3,19 4,33x3,19 2,92x3,19	m2	10,750
			m2	13,813
			m2	9,315
		razem	m2	33,878
21	KNR 2-02 2004/02	Obudowa jednowarstwowo słupów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych (0,20+1,50)x3,19 0,20x3x3,19	m2	5,423
			m2	1,914
		razem	m2	7,337
22	KNR 2-02 2007/03	Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 2,465x4,33 3,115x4,33 (2,465+3,115)x0,25	m2	10,673
			m2	13,488
			m2	1,395
		razem	m2	25,556
23	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 2,465x4,33 3,115x4,33 (2,465+3,115)x0,25	m2	10,673
			m2	13,488
			m2	1,395
		razem	m2	25,556
24	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej 3,37x2,00 4,33x2,00	m2	6,740
			m2	8,660

Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,915x2,00x2	m2	11,660
		4,26x2,00x2	m2	17,040
		2,465x2,00x2	m2	9,860
		(1,18+0,88)x2x2,00	m2	8,240
		-0.90x2,00x3	m2	-5,400
		-0,70x2,00x2	m2	-2,800
		razem	m2	54,000
25	KNR 2-02 0829/10	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 600x30cm kolor biały z połyskiem metodą zwykłą		
		2,915x2,00x2	m2	11,660
		4,26x2,00x2	m2	17,040
		2,465x2,00x2	m2	9,860
		(1,18+0,88)x2x2,00	m2	8,240
		-0.90x2,00x3	m2	-5,400
		-0,70x2,00x2	m2	-2,800
		razem	m2	38,600
26	KNR 2-02 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 22x22cm z deseniem metodą zwykłą		
		3,37x2,00	m2	6,740
		4,33x2,00	m2	8,660
		razem	m2	15,400
27	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach		
			szt	2,000
28	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		(2,46+4,33)x2x0,92	m2	12,494
		(3,12+4,33)x2x0,82	m2	12,218
		2,46x4,33	m2	10,652
		3,12x4,33	m2	13,510
		razem	m2	48,874
29	KNR 4-01w 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		2,46x4,33	m2	10,652
		3,12x4,33	m2	13,510
		razem	m2	24,162
30	KNR 2-02w 1029/05	Ścianki systemowe kabin ustępowych p płyt PHL z drzwiami		
		2,90x2,00	m2	5,800
		1,20x2,00x2	m2	4,800
		2,75x2,00	m2	5,500
		razem	m2	16,100
31	KNKRB 2 1201/07 analogia	Przykręcenie do ściany poręczy uchylnych		
			szt	2,000
32	KNKRB 2 1201/07 analogia	Przykręcenie do ściany poręczy stałych kątowych		
			szt	2,000
33	KNKRB 2 1201/07 analogia	Montaż lustra pionowego 50x90cm		
			szt	1,000
34	KNKRB 2 1201/07 analogia	Montaż lustra poziomego 40x160cm		
			szt	1,000
35	KNKRB 2 1201/07 analogia	Kosz na śmieci		
			szt	2,000
36	KNKRB 2 1201/07 analogia	Mydelniczki		

Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNKRB 2 1201/07 analogia	Dozownik ręcznika	szt	4,000
38	KNKRB 2 1201/07 analogia	Szczotki do ustępów	szt	2,000
39	KNKRB 2 1201/07 analogia	Wieszaki na papier	szt	4,000
40	KNKRB 2 1201/07 analogia	Wieszaki na ścianę	szt	4,000
41	KNR 2-02w 1030/05	Szafki wiszące dwudrzwiowe na chemię gospodarczą	szt	2,000
		2. INSTALACJA WOD.-KAN		
		2.1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA		
1	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 16x2,7mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	34,000
2	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20x3,4mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	12,000
3	KNR 2-15u1 000300/02	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25x4,2mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	16,000
4	KNR 2-15W 0127/03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do 63mm	m	62,000
5	KNR 2-15W 0128/02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	62,000
6	KNR 2-15W 0132/02	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm	szt	2,000
7	KNR 2-15W 0132/01	Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm przy płuczkach i batwriach	szt	12,000
8	.KNR 0-35 0215/11 analogia	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm ze złącką do węża	szt	1,000
9	KNR 2-15W 0116.1/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polipropylenu do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	12,000
10	KNR 2-15W 0137/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	4,000
11	KNR 0-34 0101/10	Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m	32,000
		2.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA		
12	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku	m	6,000
13	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m 4,00x0,40x0,40	m3	0,640

Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m3	0,640
14	KNR 2-18 0501/02	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm 4,00x0,30		m2	1,200
			razem	m2	1,200
15	KNR 2-18 0501/04 analogia	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 30cm-obsypka 4,00x0,30		m2	1,200
			razem	m2	1,200
16	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV 4,00x0,40x0,40		m3	0,640
			razem	m3	0,640
17	KNR 2-15W 0203/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm		m	4,000
18	KNR 2-15W 0208/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm		m	7,000
19	KNR 2-15W 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm		podejść	4,000
20	KNR 2-15W 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm		podejść	5,000
21	KNR 2-15W 0216/02	Wpusty żeliwne o średnicy 100mm		szt	1,000
22	KNR 2-15w 0222/01	Zawory napowietrzające z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 50mm		szt	1,000
23	KNR 2-15w 0222/02	Zawory napowietrzające z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110mm		szt	1,000
24	KNR 2-15W 0222/01	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 75mm		szt	1,000
25	KNR 2-15W 0222/02	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110mm		szt	1,000
26	KNR 2-15w 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		kpl	3,000
27	KNR 2-02 1021/10	Błat podumywalkowy stojący nogi HairPIN LEGS 71cm 2,20x0,40		m2	0,880
			razem	m2	0,880
28	KNR 2-15u2 0101/05	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej za ścianą licową		kpl	4,000
29	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym		kpl	4,000
		3. INSTALACJA CO			
1	KNR 4-02 0520/02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2		kpl	2,000
2	KNR 4-02 0505/01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych średnicy 15-20mm		szt	4,000
3	KNR 2-15w 0418/07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe higieniczne 600/1100		szt	2,000

Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	KNR 2-15w 0428/01	Rury stalowe przyłączone (łączone spawem) do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, konwektorów, nagrzewnic o średnicy nominalnej 15mm	kpl	2,000
5	KNR 2-15w 0412/02	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm termostatyczne	szt	2,000
6	KNR 2-15w 0412/02	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm - powrotne	szt	2,000
7	KNR 2-15w 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urządź	2,000

Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	15,968		
2	Cieśle gr.II	r-g	0,736		
3	Glazurnicy gr.III	r-g	21,870		
4	Malarze gr.II	r-g	5,293		
5	Montażyści gr.II	r-g	76,436		
6	Montażyści gr.III	r-g	109,258		
7	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	17,243		
8	Murarze gr.II	r-g	3,059		
9	Murarze gr.III	r-g	3,704		
10	Posadzkarze gr.II	r-g	29,462		
11	Posadzkarze gr.III	r-g	32,533		
12	Robocizna razem	r-g	148,933		
13	Robotnicy gr.I	r-g	219,905		
14	Robotnicy gr.II	r-g	2,700		
15	Robotnicy	r-g	87,978		
16	Spawacze gr.II	r-g	3,320		
17	Stolarze gr.II	r-g	1,936		
18	Tynkarze gr.III	r-g	21,900		
		Razem	802,235		

Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,002		
2	Baterie umywalkowe stojące 15mm	szt	4,000		
3	Błat podumywalkowy stojący na nogach HAIRPIN LEGS 71cm	m2	0,880		
4	Cegła budowlana pełna	szt	218,537		
5	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,163		
6	Cement portlandzki 35	kg	43,820		
7	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW 75mm	szt	1,000		
8	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW 110mm	szt	1,000		
9	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm	m3	0,003		
10	Dozownik ręcznika	kpl	2,000		
11	Drewno na stemple budowlane	m3	0,002		
12	Elementy GEBERIT KOMBIFIX do miski ustępowej	kpl	4,000		
13	Farba emulsyjna zmywalna	dm3	13,489		
14	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,412		
15	Farba olejna ogólnego stosowania-biała	dm3	0,412		
16	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	8,626		
17	Gips budowlany szpachlowy	t	0,094		
18	Grzejniki stalowe 2-płytowe z kompletem zawiesznień higieniczne 600/1100	szt	2,000		
19	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,078		
20	Kątowniki 40x50x5mm	kg	14,160		
21	Klej Thermaflex 474	dm3	0,509		
22	Klipsy montażowe Thermaclips	szt	192,000		
23	Kołki kotwiące	szt	341,495		
24	Kosz na śmieci	kpl	2,000		
25	Kratki wentylacyjne	szt	2,000		
26	Kształtki z PCW ciśn. gwintowane d=15mm	szt	24,000		
27	Kształtki z PCW ciśn. gwintowane d=20mm	szt	4,000		
28	Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm	szt	18,020		
29	Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm	szt	14,480		
30	Kształtki z polipropylenu 25x4,2	szt	14,432		
31	Kształtki z polipropylenu 20mm	szt	36,000		
32	Kształtki z polipropylenu	szt	51,612		
33	Kształtowniki profilowane U-55x0,75	kg	13,545		
34	Kształtowniki profilowane C-100x0,75	kg	226,643		
35	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	135,187		
36	Lustro pionowe 50x90cm	kpl	1,000		
37	Lustro poziome 40x160cm	kpl	1,000		
38	Miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt	4,000		
39	Mydelniczki	kpl	4,000		
40	Ościeżnice drzwiowe drewniane	m2	5,880		
41	Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm	m	35,200		
42	Pianka poliuretanowa	kg	0,235		
43	Piasek do zapraw	m3	0,980		
44	Płytki ceramiczne ściennie 22x22cm z deseniem z zielonymi kwadratami zielony	m2	15,708		
45	Płytki ceramiczne ściennie 60x30cm w kolorze białym z połyskiem	m2	39,372		
46	Płytki, terakota GRES 60x60cm w kolorze szarym	m2	24,786		
47	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm	m2	96,828		
48	Pospółka	m3	0,586		
49	Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=50mm	m	7,280		
50	Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm	m	3,840		
51	Rury z PCW przepustowe d=50mm	m	0,980		
52	Rury z polipropylenu 16x2,7	m	37,400		
53	Rury z polipropylenu 20x3,4	m	13,200		
54	Rury z polipropylenu 25x4,2	m	17,280		
55	Sedesy "kompakt" z polistyrenu	szt	4,000		
56	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	5,000		
57	Syfony umywalkowe ze spustem	szt	3,000		
58	Szafki wiszące na chemię gospodarczą	m2	1,000		
59	Szczotki do ustępów	kpl	4,000		
60	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,588		

Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
61	Ścianki systemowe kabin ustępowych p płyt PHL z drzwiami	m2	16,100		
62	Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm	m	158,853		
63	Taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	3,136		
64	Uchwyt uchylny dla osób niepełnosprawnych	kpl	2,000		
65	Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	16,000		
66	Uchwyty do rur	szt	85,780		
67	Uchwyty stałe kątowe	szt	2,000		
68	Umywalki porcelanowe	szt	3,000		
69	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,144		
70	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	13,457		
71	Wieszaki na papier	kpl	4,000		
72	Wieszaki na ścianę	kpl	2,000		
73	Wkręty do płyt gipsowych	kg	3,182		
74	Woda	m3	0,342		
75	Wpust ściekowy z koszem d=100mm	szt	1,000		
76	Wsporniki do umywalek	szt	3,000		
77	Zaprawa cementowa m. 80	m3	1,266		
78	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	175,446		
79	Zaprawa klejąca	kg	513,000		
80	Zaprawa spoinująca Ceresit CM-31	kg	4,860		
81	Zaprawa spoinująca	kg	20,820		
82	Zawiesie do kształtowników C-100x0,75	szt	92,002		
83	Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm	szt	1,000		
84	Zawory grzejnikowe mosiężne d=15mm powrotne	szt	2,000		
85	Zawory grzejnikowe mosiężne d=15mm termostatyczne	szt	2,000		
86	Zawory napowietrzające z PCW 50mm	szt	1,000		
87	Zawory napowietrzające z PCW 110mm	szt	1,000		
88	Zawory przelotowe proste do wody d=15mm	szt	12,000		
89	Zawory przelotowe proste do wody d=20mm	szt	2,000		
90	Złączki do grzejników mosiężne	szt	2,000		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Przebudowa sanitariatów dla dziewcząt

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3	m-g	0,072		
2	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	5,105		
3	Środek transportowy	m-g	7,233		
4	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	2,752		
5	Wyciąg	m-g	8,992		
		Razem	24,154		