

**ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1**  
*im. Stanisława Staszica*  
12-100 Szczytno, ul. Mickiewicza 10  
tel. 89 624 28 38  
REGON 000192057

Szczytno dnia 22.06.2022rok

ZS1G.271.20.2022

Uzupełnienie treści zapytania ofertowego ZS1G.271.20.2022r

z dnia 21.06.2022r. dotyczącego

„Modernizacji sanitariatu dziewcząt w głównym budynku szkoły”

Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Szczytnie ul. Mickiewicza 10 dodaje zapis w zapytaniu ofertowym ZS1G.271.20.2022rok z dnia 21.06.2022r. dotyczący modernizacji sanitariatu dziewcząt w głównym budynku szkoły.

Dodano „Przedmiar robót na instalację elektryczną przebudowy pomieszczeń sanitariatu”

Pozostała treść w zapytaniu ofertowym bez zmiany.

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół nr 1  
*im. Stanisława Staszica w Szczytnie*  
*Małgorzata Aniela Folga*

## Przedmiar robót

Obiekt Instalacja elektryczna przebudowy pomieszczeń sanitariatu  
Kod CPV 45311200-2  
Budowa Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Szczytnie, ul. A. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno  
Inwestor Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Szczytnie, ul. A. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno  
Biuro kosztorysowe ELEKTROBUD Jacek Działkowiak Szczytionek 23 12-100 Szczytno

---

Sporządził mgr inż. Jacek Działkowiak upr. nr WAM/0088/PWOE/13

---

, CZERWIEC 2022

## Przedmiar robót

Instalacja elektryczna przebudowy pomieszczeń sanitariatu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>5. Instalacja gniazda wtykowego</b>				
1	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle o szerokości do 50mm	m	20,000
2	KNR-W 5-08 0209/01	Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x2,5 mm <sup>2</sup> układane pod tynkiem	m	20,000
3	KNNR 5 1208/04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	60,000
4	KNR-W 5-08 0301/21	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej (z mechanicznym wykonaniem otworów) w betonie	szt	1,000
5	KNR-W 5-08 0309/08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych, 3-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/4mm <sup>2</sup>	szt	1,000
<b>7. Instalacja oświetlenia podstawowego</b>				
6	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle o szerokości do 50mm	m	20,000
7	KNR 5-08 0210/02	Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x1,5 mm <sup>2</sup> układane pod tynkiem	m	20,000
8	KNNR 5 1208/04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	60,000
9	KNR-W 5-08 0301/21	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej w betonie	szt	4,000
10	KNR-W 5-08 0307/02	Montaż łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
11	KNR-W 5-08 0504/03	Montaż na gotowym podłożu opraw wewnętrznych LED 23W IP44	kpl	7,000
<b>7. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego parter</b>				
12	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle o szerokości do 50mm	m	20,000
13	KNR 5-08 0210/02	Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x1,5 mm <sup>2</sup> układane pod tynkiem	m	20,000
14	KNNR 5 1208/04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	60,000
15	KNR-W 5-08 0502/09	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcanie na 2 kołkach kotwiących	kpl	3,000
16	KNR-W 5-08 0504/03	Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych iTech M5 305 M 3W Data 1h	kpl	3,000
<b>11. Pomiary i roboty dodatkowe</b>				
17	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	2,000
18	KNNR 5 1304/05	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1,000
19	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000

## Zestawienie materiałów

Instalacja elektryczna przebudowy pomieszczeń sanitariatu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Gniazda IP44 3-biegunowe	szt	1,020		
2	Kołki rozporowe plastikowe	szt	6,000		
3	Łącznik jednobiegunowy biały	szt	4,080		
4	Oprawa iTECH M5 305 M 3W Data 1h	szt	3,000		
5	Oprawa wewnętrzna sufitowa LED 30W IP44	szt	7,000		
6	Przewód YDYp 3x1,5	m	44,000		
7	Przewód YDYp 3x2,5	m	20,800		
8	Puszka instalacyjna plastikowa 60	szt	5,000		
9	Ramka pojedyncza biała	szt	4,000		