

PRZEDMIARY ROBÓT

Roboty remontowo-budowlane

Obiekt Roboty remontowo-malarskie klatek schodowych
Kod CPV 45453000-7
Budowa Budynek szkolny Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie
Inwestor Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica, 12-100 Szczytno ul. Mickiewicza 10

Roboty remontowo-malarskie klatek schodowych

Nr	Opis robót
1.	KLATKA SCHODOWA I
1.	KLATKA SCHODOWA II
1.	KLATKA SCHODOWA III

Roboty remontowo-malarskie klatek schodowych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. KLATKA SCHODOWA I					
1	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku współczynnik do R=1.15		
			9,80x1,50	m2	14,700
			8,20x0,60x2	m2	9,840
			9,80x1,45	m2	14,210
			8,20x0,60x2	m2	9,840
			4,50x1,20	m2	5,400
			4,60x1,29	m2	5,934
			0,40x2,50	m2	1,000
			0,40x1,20x4x2x2	m2	7,680
			0,40x5,60x2	m2	4,480
			(3,06+1,10)x0,5x5,63	m2	11,710
			razem	m2	84,794
2	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów współczynnik do R=1.15		
			9,80x1,50	m2	14,700
			8,20x0,60x2	m2	9,840
			razem	m2	24,540
3	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian współczynnik do R=1.15		
			9,80x1,45	m2	14,210
			8,20x0,60x2	m2	9,840
			4,50x1,20	m2	5,400
			4,60x1,29	m2	5,934
			0,40x2,50	m2	1,000
			0,40x1,20x4x2x2	m2	7,680
			0,40x5,60x2	m2	4,480
			(3,06+1,10)x0,5x5,63	m2	11,710
			razem	m2	60,254
4	KNR 2-02w 1601/01		Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5m		
			9,80x1,50x2	m2	29,400
			8,20x0,60x2	m2	9,840
			razem	m2	39,240
5	KNR 4-01w 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią		
			9,80x1,50	m2	14,700
			8,20x0,60x2	m2	9,840
			razem	m2	24,540
1. KLATKA SCHODOWA II					
1	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku współczynnik do R=1.15		
			4,40x1,60	m2	7,040

Roboty remontowo-malarskie klatek schodowych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,18x1,60	m2	1,888
			3.11x1,20	m2	3,732
			5,68x0,50	m2	2,840
			1,90x1,35	m2	2,565
			3,00x1,60	m2	4,800
			1,60x1,90	m2	3,040
			5,61x0,60	m2	3,366
			2.60x1,60	m2	4,160
			1,70x1,65	m2	2,805
			2,20x1,60	m2	3,520
			1,60x1,65	m2	2,640
			2,75x1,75	m2	4,813
			17,1x1,50	m2	25,650
			14,10x1,50	m2	21,150
			11,30x1,15	m2	12,995
			1,55x1,55	m2	2,403
			2,80x(2,32+4,10)x0,5	m2	8,988
			1,18x0,62	m2	0,732
			razem	m2	119,127
2	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów współczynnik do R=1.15		
			4,40x1,60	m2	7,040
			1,18x1,60	m2	1,888
			3.11x1,20	m2	3,732
			5,68x0,50	m2	2,840
			1,90x1,35	m2	2,565
			3,00x1,60	m2	4,800
			1,60x1,90	m2	3,040
			5,61x0,60	m2	3,366
			2.60x1,60	m2	4,160
			1,70x1,65	m2	2,805
			2,20x1,60	m2	3,520
			1,60x1,65	m2	2,640
			2,75x1,75	m2	4,813
			razem	m2	47,209
3	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian współczynnik do R=1.15		
			17,1x1,50	m2	25,650
			14,10x1,50	m2	21,150
			11,30x1,15	m2	12,995
			1,55x1,55	m2	2,403
			2,80x(2,32+4,10)x0,5	m2	8,988
			1,18x0,62	m2	0,732
			razem	m2	71,918
4	KNR 2-02w 1601/01		Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5m		

Roboty remontowo-malarskie klatek schodowych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			4,40x1,60	m2	7,040
			1,18x1,60	m2	1,888
			3.11x1,20	m2	3,732
			5,68x0,50	m2	2,840
			1,90x1,35	m2	2,565
			3,00x1,60	m2	4,800
			1,60x1,90	m2	3,040
			5,61x0,60	m2	3,366
			2.60x1,60	m2	4,160
			1,70x1,65	m2	2,805
			2,20x1,60	m2	3,520
			1,60x1,65	m2	2,640
			2,75x1,75	m2	4,813
			razem	m2	47,209
5	KNR 4-01w 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią		
			4,40x1,60	m2	7,040
			1,18x1,60	m2	1,888
			3.11x1,20	m2	3,732
			5,68x0,50	m2	2,840
			1,90x1,35	m2	2,565
			3,00x1,60	m2	4,800
			1,60x1,90	m2	3,040
			5,61x0,60	m2	3,366
			2.60x1,60	m2	4,160
			1,70x1,65	m2	2,805
			2,20x1,60	m2	3,520
			1,60x1,65	m2	2,640
			2,75x1,75	m2	4,813
			razem	m2	47,209
			1. KLATKA SCHODOWA III		
1	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku współczynnik do R=1.15		
			2,00x3.46x5	m2	34,600
			Biegi 3,60x1,70x5	m2	30,600
			Poddasze (3,66+0,50)x5,00	m2	20,800
			-2,80x3,60x0,5x2	m2	-10,080
			3,22x1,46x0,5	m2	2,351
			(3,40+0,90)x0,50x2,20	m2	4,730
			(3,95+1,50)x0,5x4,67	m2	12,726
			(2,41+0,90)x0,50x1,55	m2	2,565
			1,60x2,00	m2	3,200
			1,02x0,96x2	m2	1,958
			48,90x1,75	m2	85,575
			-1,95x0,65x2	m2	-2,535
			razem	m2	186,490

Roboty remontowo-malarskie klatek schodowych

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
2	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów współczynnik do R=1.15			
			2,00x3.46x5	m2	34,600	
			Biegi 3,60x1,70x5	m2	30,600	
			Poddasze (3,66+0,50)x5,00	m2	20,800	
			-2,80x3,60x0,5x2	m2	-10,080	
			3,22x1,46x0,5	m2	2,351	
			(3,40+0,90)x0,50x2,20	m2	4,730	
			(3,95+1,50)x0,5x4,67	m2	12,726	
			(2,41+0,90)x0,50x1,55	m2	2,565	
			1,60x2,00	m2	3,200	
			1,02x0,96x2	m2	1,958	
	razem	m2	103,450			
3	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian współczynnik do R=1.15			
			48,90x1,75	m2	85,575	
			-1,95x0,65x2	m2	-2,535	
	razem	m2	83,040			
4	KNR 2-02w 1601/01		Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5m			
			Poddasze (3,66+0,50)x5,00	m2	20,800	
			-2,80x3,60x0,5x2	m2	-10,080	
			3,22x1,46x0,5	m2	2,351	
			(3,40+0,90)x0,50x2,20	m2	4,730	
			(3,95+1,50)x0,5x4,67	m2	12,726	
			(2,41+0,90)x0,50x1,55	m2	2,565	
			1,60x2,00	m2	3,200	
			1,02x0,96x2	m2	1,958	
				razem	m2	38,250
			5	KNR 4-01w 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią
1,70x3,46x7	m2	41,174				
4,40x1,70x6	m2	44,880				
	razem	m2	86,054			

Roboty remontowo-malarskie klatek schodowych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	212,316		
		Razem	212,316		

Roboty remontowo-malarskie klatek schodowych

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm	m3	0,128		
2	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,092		
3	Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm)	m3	0,096		
4	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	113,760		
5	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	56,336		
6	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	117,123		
7	Gwoździe budowlane gołe	kg	19,952		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			