

# **PRZEDMIARY ROBÓT**

Ogrodzeniowe panelowe od strony północno-zachodniej

Obiekt	Ogrodzenie posesji budynku pawilonu szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie
Kod CPV	45340000-2
Budowa	Posesja pawilonu szkolnego przy ul. Mickiewicza 7 w Szczytnie
Inwestor	Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica, 12-100 Szczytno ul. Mickiewicza 10

---

---

Ogrodzenie posesji budynku pawilonu szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie

Nr	Opis robót
1	WYKONANIE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO PANELOWEGO

Ogrodzenie posesji budynku pawilonu szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 WYKONANIE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO PANELOWEGO</b>					
1	KNR 2-25 0307/03 analogia	SST-06	Rozebranie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych na słupkach stalowych obetonowanych w gruncie	m2	7,500
2	KNR 2-01 0109/04 analogia	SST-06	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha	0,023
			112,50x2,00x0,0001	razem	ha
3	KNR 2-31 0401/04	SST-06	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod elementy żelbetowe podmurówki żelbetowej pod ogrodzeniem	m	112,500
4	KNR 2-01w 0409/02 2	SST-06	Rozplantowanie ręczne 1m3 ziemi kategorii III wydobytej z wykopów leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu	m3	5,063
			112,50x0,30x0,15	razem	m3
5	KNR 2-31 0606/02 analogia	SST-06	Łączniki żelbetowe podmurówki ogrodzenia grubości 25cm na podsypce piaskowej	szt	46,000
6	KNR 2-31 0407/02 analogia	SST-06	Montaż elementów podmurówki żelbetowej 2m49x0,20	m	112,500
7	KNR 2-02W 1802/02 analogia	SST-06	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wysokości 1,53m z siatki zgrzewanej z prętów d=4mm powlekanych o na słupkach stalowych z rur 60x40mm i rozstawie co 2,5m osadzonych w stopach betonowych systemowych	m	112,500

Ogrodzenie posesji budynku pawilonu szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	267,599		
		Razem	<b>267,599</b>		

Ogrodzenie posesji budynku pawilonu szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Łącznik żelbetowy podmurówki	szt	46,000		
2	Obejmy montażowe	szt	132,000		
3	Panele ogrodzeniowe o wym. 2,50x1,53m powlekane grubość drutu 4mmz przetłoczeniami 3v oczka 5x20cm	szt	45,000		
4	Piasek	m3	2,507		
5	Elementy żelbetowe podmurówki 2,48x0,25m	m	112,500		
6	Słupki z kształtowników zimnogiętych 40x60mm powlekane kompletnie z daszkiem	szt	46,000		
7	Zaprawa cementowa M15	m3	0,146		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Ogrodzenie posesji budynku pawilonu szkolnego Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,075		
2	Środek transportowy	m-g	0,270		
		Razem	<b>0,345</b>		