

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Renowacja sterczyn kościoła w Szczytnie - FRONT  
*Prace ratunkowe polegające na naprawie silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zachodniego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie zagrażających całkowitemu zniszczeniu oraz zdrowiu i życiu ludzi.  
Kontynuacja I etapu /szczyt wschodni/.*

ADRES INWESTYCJI: **ul. Konopnickiej 72, 12-100 Szczytno**

NAZWA INWESTORA: Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ADRES INWESTORA: ul. Konopnickiej 72, 12-100 Szczytno

BRANŻE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 18.05.2024

---

Remont sterczyn kościoła  
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS: Remont sterczyn kościoła								
1		<b>Odbudowa sterczyn nad wejściem głównym</b>						<b>0,00</b>
1.1		<b>Roboty renowacyjne</b>						<b>0,00</b>
1.1.1		Wykucie z muru sztyc						<b>0,00</b>
1	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika	szt.		0,00		18,000	<b>0,00</b>
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,190000	0,00	0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+70%S			%	70,00				<b>0,00</b>
Zysk [Z] (R+Kp(R))+12%(S+Kp(S))			%	12,00				<b>0,00</b>
Razem z narzutami							18,000	<b>0,00</b>
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wykucie z muru sztyc								0,00
1.1.2		Oczyszczenie						<b>0,00</b>
2	KNR-W 4-01 0354-04	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki drobnych elementów ozdobnych	szt.		0,00		18,000	<b>0,00</b>
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,020000	0,00	0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+70%S			%	70,00				<b>0,00</b>
Zysk [Z] (R+Kp(R))+12%(S+Kp(S))			%	12,00				<b>0,00</b>
Razem z narzutami							18,000	<b>0,00</b>
Cena jednostkowa								
Razem dział: Oczyszczenie								0,00
1.1.3		Wykucie z muru cegieł						<b>0,00</b>
3	TZKNBK IV-120 analogia	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - ponad 1.0 m2 w jed.miejscu	m2		0,00		85,845	<b>0,00</b>
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	15,200000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- cegła gotycka 28x14x7 cm	szt	79,000000	0,00	0,00		
3*		zaprawa cementowo-wapienna	m3	0,070000	0,00	0,00		
4*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+70%S			%	70,00				<b>0,00</b>
Zysk [Z] (R+Kp(R))+12%(S+Kp(S))			%	12,00				<b>0,00</b>
Razem z narzutami							85,845	<b>0,00</b>
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wykucie z muru cegieł								0,00
1.1.4		Spoinowanie						<b>0,00</b>
4	KNR 19-01 0325-03	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2	m2		0,00		85,845	<b>0,00</b>
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,800000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- Zaprawa do spoinowania murów z cegły gotyckiej Fuga Retro	kg	3,500000	0,00	0,00		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,00		

Remont sterczyn kościoła  
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
				%	70,00			0,00
				%	12,00			0,00
							85,845	0,00
								0,00
1.1.5		Uzupełnienie tynków						0,00
5	KNR-W 4-01 0731-09	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych średnio- i drobnoziarnistych na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych, ścianach cylindrycznych z suchych mieszanek o pow. do 5 m2 w 1 miejscu Krotność = 2	m2		0,00		19,982	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna 1,97 * 2	r-g	3,940000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- Zaprawa Funcosil Sanierputz - WTA 7 * 2	kg	14,000000	0,00	0,00		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
				%	70,00			0,00
				%	12,00			0,00
							19,982	0,00
								0,00
1.1.6		Malowanie						0,00
6	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2		0,00		19,982	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,147000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- farby krzemianowe (dostawca: KABE)	dm3	0,303000	0,00	0,00		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
				%	70,00			0,00
				%	12,00			0,00
							19,982	0,00
								0,00
1.1.7		Wykonanie kształtek						0,00
7	KNR 19-01 0331-40	Wykonanie kształtek profilowych z cegły gotyckiej - powierzchnia złożona, profil bardzo trudny, wozówka	szt.		0,00		1 948,000	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	2,150000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- cegła gotycka 28x14x7 cm	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	10,000000		0,00		
				%	70,00			0,00

Remont sterczyn kościoła  
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Zysk [Z] (R+Kp(R))+12%(S+Kp(S))	%	12,00				0,00
		Razem z narzutami					1 948,00 0	0,00
		Cena jednostkowa						
		Razem dział: Wykonanie kształtek						0,00
1.1.8		Osadzenie sztyc						0,00
8 d.1.1. 8	KNR-W 4-01 03226-09	Obsadzenie stalowych elementów ozdobnych	gnia zd.		0,00		18,000	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,440000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- zaprawa cementowo-wapienna	m3	0,070000	0,00	0,00		
3*		szpica dachowa (dostawca: World-Metal)	szt	1,000000	0,00	0,00		
4*		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
		Koszty pośrednie [Kp] R+70%S	%	70,00				0,00
		Zysk [Z] (R+Kp(R))+12%(S+Kp(S))	%	12,00				0,00
		Razem z narzutami					18,000	0,00
		Cena jednostkowa						
		Razem dział: Osadzenie sztyc						0,00
1.1.9		Izolacje grunt						0,00
9 d.1.1. 9	ZKNR C-1 0307-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej systemowej. Zwilżenie podłoża.	m2		0,00		85,845	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,010000	0,00	0,00		
		Koszty pośrednie [Kp] R+70%S	%	70,00				0,00
		Zysk [Z] (R+Kp(R))+12%(S+Kp(S))	%	12,00				0,00
		Razem z narzutami					85,845	0,00
		Cena jednostkowa						
		Razem dział: Izolacje grunt						0,00
1.1.10		Izolacja właściwa						0,00
10 d.1.1. 10	ZKNR C-1 0307-06 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie . Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej systemowej na powierzchni poziomej od góry	m2		0,00		85,845	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,242000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- Powłoka wodoszczelna CR 65	kg	4,000000	0,00	0,00		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,00		
4*		--Sprzęt-- Samochód	m-g	0,004000	0,00	0,00		
		Koszty pośrednie [Kp] R+70%S	%	70,00				0,00
		Zysk [Z] (R+Kp(R))+12%(S+Kp(S))	%	12,00				0,00
		Razem z narzutami					85,845	0,00
		Cena jednostkowa						

Remont sterczyn kościoła  
Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem dział: Izolacja właściwa								0,00
1.1.1 1		Roboty dodatkowe						0,00
11 d.1.1. 11	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		0,00		480,000	0,00
1*		--Robocizna-- robocizna	r-g	0,015000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- siatka	m2	0,140500	0,00	0,00		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+70%S			%	70,00				0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+12%(S+Kp(S))			%	12,00				0,00
Razem z narzutami							480,000	0,00
Cena jednostkowa								
12 d.1.1. 11		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11)						0,00
1*		--Sprzęt-- Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m $1\ 495,359374/(0,84*4)$	m-g	1,000000	0,00	0,00		
Koszty pośrednie [Kp] R+70%S			%	70,00				0,00
Zysk [Z] (R+Kp(R))+12%(S+Kp(S))			%	12,00				0,00
Razem z narzutami								0,00
Razem dział: Roboty dodatkowe								0,00
Razem dział: Roboty renowacyjne								0,00
Razem dział: Odbudowa sterczyn nad wejściem głównym								0,00
Kosztorys netto								0,00