

PRZEDMIARY ROBÓT

Obiekt	jWymiana posadzek w szatniach w części sportowej
Lokalizacja	12100 Szczytno ul. Mickiewicza 10
Inwestor	Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica 12-100 Szczytno ul. Mickiewicza 10

Spis treści

1. Tabela elementów	3
2. Przedmiar robót	4
3. Zestawienie robocizny	6
4. Zestawienie materiałów	7
5. Zestawienie sprzętu	8

Spis działów przedmiaru robót

jWymiana posadzek w szatniach w części sportowej

Nr Opis

Tabela przedmiaru robót

j)Wymiana posadzek w szatniach w części sportowej

- Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Realizacja robót
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Szatnia 1 2,85x5,70 Szatnia 2 2,75x5,70 Szatnia 3 2,70x5,70			
			m2	16,245	
			m2	15,675	
			m2	15,39	
			razem	m2	47,31
2	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja starych wykładzin podłogowych z PCW Szatnia 1 2,85x5,70 Szatnia 2 2,75x5,70 Szatnia 3 2,70x5,70			
			m2	16,245	
			m2	15,675	
			m2	15,39	
			razem	m2	47,31
3	KNNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie Szatnia 1 2,85x5,70 Szatnia 2 2,75x5,70 Szatnia 3 2,70x5,70			
			m2	16,245	
			m2	15,675	
			m2	15,39	
			razem	m2	47,31
4	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych Szatnia 1 2,85x5,70 Szatnia 2 2,75x5,70 Szatnia 3 2,70x5,70			
			m2	16,245	
			m2	15,675	
			m2	15,39	
			razem	m2	47,31
5	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej Szatnia 1 2,85x5,70 Szatnia 2 2,75x5,70 Szatnia 3 2,70x5,70			
			m2	16,245	
			m2	15,675	
			m2	15,39	
			razem	m2	47,31
6	KNR 2-02 1119/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych Szatnia 1 (2,8+5,70)x2 Szatnia 2 (2,75+5,70)x2 Szatnia 3 (2,70+5,70)x2 -0,90x3			
			m	17	
			m	16,9	
			m	16,8	
			m	-2,7	
			razem	m	48
7	KNR 2-02u2 2808/05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm Szatnia 1 2,85x5,70 Szatnia 2 2,75x5,70 Szatnia 3 2,70x5,70			
			m2	16,245	
			m2	15,675	
			m2	15,39	
			razem	m2	47,31

Tabela przedmiaru robót

jWymiana posadzek w szatniach w części sportowej

- Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Realizacja robót
8	KNR 2-02u2 2809/03	Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2			
		Szatnia 1 (2,8+5,70)x2	m	17	
		Szatnia 2 (2,75+5,70)x2	m	16,9	
		Szatnia 3 (2,70+5,70)x2	m	16,8	
		-0,90x3	m	-2,7	
			razem	m	48

Zestawienie robocizny

jWymiana posadzek w szatniach w części sportowej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	Glazurnicy gr.III	r-g	94,147
2	Posadzkarze gr.II	r-g	8,94
3	Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	19,2
4	Robotnicy	r-g	43,525
5	Robotnicy gr.I	r-g	20,878
		Razem	186,69

Zestawienie materiałów

jWymiana posadzek w szatniach w części sportowej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Płytki kamionkowe GRES 15x15cm	m2	7,44		
2	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	48,729		
3	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	9,935		
4	Zaprawa klejąca	kg	623,421		
5	Zaprawa spoinująca	kg	16,614		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Zestawienie sprzętu

jWymiana posadzek w szatniach w części sportowej

Lp	Nazwa	Jm	Ilość
1	Szlifierko-frezarka elektryczna	m-g	37,848
2	Środek transportowy	m-g	2,204
		Razem	40,052